

直接仮設

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
直接仮設							
		養生費	1F外寸	$44.31 \times 31.00 + 5.66 \times 5.50$	1,404.74	1,743.98	m2
			外部廻りW2,000	$(46.31 + 33.00) \times 2 \times 2.00 + 5.50 \times 2.00 \times 2$	339.24		
		外部足場 枠組本足場	1F外周	$(44.51 + 2.00 + 31.20 + 2.00) \times 2 \times 9.26$	1,476.23	1,860.50	m2
			機械室	$5.50 \times 4.21 \times 2$	46.31		
			2F Y1 出	$1.30 \times 9.26 \times 2$	24.08		
			妻側上部	$(21.20 + 2.00) \times 3.29 / 2 \times 2$	76.33		
			Y1通り跳出し(二重足場)	$32.60 \times 3.60 + 6.08 \times 8.19 + 5.65 \times 4.05$	190.04		
			Y6通り跳出し(二重足場)	$(6.08 + 5.65) \times 4.05$	47.51		
		脚立足場	X1庇	2.55×8.95	22.82	43.26	m2
			Y6庇	$4.05 \times 1.85 + 7.00 \times 1.85$	20.44		
		安全手摺	1F外周	$(44.51 + 2.00 + 31.20 + 2.00) \times 2$	159.42	219.52	m
			機械室	5.50×2	11.00		
			2F Y6	$(44.50 + 2.00)$	46.50		
			2F Y1 出	1.30×2	2.60		

直接仮設

数量計算書

[illegible]

防水

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
防水改修							
	軒樋	平部 塗膜防水(既設アスファルト)		$44.18 \times 0.60 \times 2$	53.02	53.02	m2
		立上り 塗膜防水(既設アスファルト撤去)		$(44.18 + 0.60) \times 2 \times 0.49 \times 2$	87.77	87.77	m2
		笠木 塗膜防水		$44.18 \times 0.49 \times 2$	43.30	43.30	m2
	大屋根	妻側笠木 塗膜防水		$30.05 \times 1.023 \times 0.63 \times 2$	38.73	38.73	m2
	2F陸屋根	平部 塗膜防水	Y6-Y7間	$43.53 \times 2.60 + 5.40 \times 1.30 + 4.98 \times 1.30$	126.67	126.67	m2
		立上り 塗膜防水		$(43.53 + 3.90) \times 2 \times 0.15 + 1.30 \times 2 \times 0.15$	14.62	14.62	m2
		笠木 塗膜防水	外部側	$(43.53 + 3.90 \times 2) \times 0.52$	26.69	46.90	m2
			建物側	$(53.53 + 1.30 \times 2) \times 0.36$	20.21		
		平部 既設伸縮目地撤去処理		$(42.93 + 3.30) \times 2 + 3.30 \times 2 + 2.30 \times 13$	128.96	128.96	m

防水

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
	庇及び機械室	シート防水撤去 塗膜防水新設					
		平部 塗膜防水	X1通り 庇	2.00*8.35	16.70	55.02	m2
			Y7通り 庇	3.75*1.70+6.70*1.70	17.77		
			Y1通り 機械室屋根	4.78*4.30	20.55		
		立上り 塗膜防水	X1通り 庇	(2.00+8.35)*2*0.15	3.11	13.67	m2
			Y7通り 庇	(3.75+1.70)*2*0.25+(6.70+1.70)*2*0.25	6.93		
			Y1通り 機械室屋根	(4.78+4.30)*2*0.20	3.63		
		笠木	X1通り 庇	(2.00+8.35)*2*0.55	11.39	24.83	m2
			Y7通り 庇	(3.75+1.70*2)*0.20+(6.70+1.70*2)*0.20	3.45		
			Y1通り 機械室屋根	(4.78+4.30)*2*0.55	9.99		
		端部防水押え撤去	X1通り 庇	(2.00+8.35)*2	20.70	66.56	m
			Y7通り 庇	(3.75+1.70)*2+(6.70+1.70)*2	27.70		
			Y1通り 機械室屋根	(4.78+4.30)*2	18.16		
		改修ドレイン	大屋根	4*2	8.00	18.00	ヶ所
			2F	10	10.00		

防水

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
	建具	建具廻りシーリング打替					
			SSD-1 *1	$(4.50+2.80)*2$	14.60	545.57	m
			SSD-2 *1	$(4.90+2.55)*2$	14.90		
			AD-1 *4	$((0.85+1.90)*2+0.85)*4$	25.40		
			AD-4 *6	$(2.10*4+2.26*2*2)*6$	104.64		
			AD-5 *1	$(1.57+2.00)*2+1.57$	8.71		
			AG-1 *2	$(0.30+0.30)*2*2$	2.40		
			AW-1 *2	$((4.45+1.80)*2)*2$	25.00		
			AW-2 *4	$((0.75+0.60)*2+0.75)*4$	13.80		
			AW-4 *1	$((1.20+0.80)*2+1.20)$	5.20		
			AW-5 *4	$((1.30+0.90)*2+1.30)*4$	22.80		
			AW-6 *7	$((1.30+0.93)*2+1.30)*7$	40.32		
			AW-7 *5	$((1.80+1.30)*2+1.80)*5$	40.00		
			AW-8 *2	$((32.30+3.60)*2+32.30)*2$	208.20		
			AD-8 *2	$((1.80+2.20)*2+1.80)*2$	19.60		
	南面梁天端	塗膜防水		$4.49*0.40*3+4.49*1.20*3$	21.55	21.55	m2
	外壁	シーリング打替		$(44.46+36.65)*2*2$	324.44	459.04	m
				$10.20*4+2.90*4+4.00*2+0.90*7*2+4.40*7*2$	134.60		

屋根

数量計算書

[illegible]

外壁

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
外壁改修							
	外壁	複層塗材 モルタル下地	北面	$27.45 \times 9.26 + 27.45 \times 3.29 / 2 + 1.30 \times 1.1 \times 2 + 5.00 \times 3.20$	318.20	1,280.43	m2
			減 タイル面	$-(4.49 \times 5.93 + 2.25 \times 2.25 \times 3.14 / 2) \times 3$	-103.72		
			AW-02	$-0.75 \times 0.60 \times 4$	-1.80		
			AG-01	$-0.30 \times 0.30 \times 2$	-0.18		
			ガリ	$-1.30 \times 0.55 \times 3$	-2.15		
			階段	-12.88×0.80	-10.30		
			加算 柱抱き	$(5.93 \times 2 + 4.49 \times 3.14 / 2) \times 0.20 \times 3 - 0.80 \times 0.20 \times 3$	10.87		
			玄関庇	$(2.70 \times 2 + 9.00) \times (0.70 + 0.25 + 0.40)$	19.44		
			同上梁	$(0.40 \times 2 + 0.60) \times 2.70 \times 2$	7.56		
			ガリ抱き	$(0.55 \times 2 + 1.30) \times 0.50 \times 3$	3.60		
			東面	44.58×9.11	406.12		
			減 AW-08	-32.30×3.60	-116.28		
			AW-07	$-1.80 \times 1.30 \times 2$	-4.68		
			AW-06	$-1.30 \times 0.93 \times 7$	-8.46		
			AW-05	$-1.30 \times 0.90 \times 4$	-4.68		
			AG-02	-2.00×1.20	-2.40		
			AD-05	-1.57×2.00	-3.14		
			AD-08	-1.80×2.20	-3.96		
			ガリ	$-1.30 \times 0.55 \times 11$	-7.87		
			階段	-5.85×0.65	-3.80		

外壁

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
			加算 2F袖	AD-01 $1.30 \times 3.72 \times 2 - 0.85 \times 1.90$	8.06		
			庇	$(6.95 + 1.85 \times 2) \times (0.40 + 0.25 + 0.25) + (0.25 \times 2 + 0.30) \times 1.85$	11.07		
			庇	$(3.40 + 1.85 \times 2) \times (0.40 + 0.25 + 0.25)$	6.39		
			ガリ抱き	$(0.55 \times 2 + 1.30) \times 0.50 \times 11$	13.20		
			AD-05袖	$(1.50 \times 2 + 0.15) \times 3.05 \times 2$	19.22		
			南面	$27.45 \times 9.26 + 27.45 \times 3.29 / 2 + 1.30 \times 1.1 \times 2 + 5.00 \times 3.20 + 5.50 \times 3.20$	335.80		
			減 AD-01	$-0.85 \times 1.90 \times 2$	-3.23		
			AD-07	$-0.80 \times 1.40 \times 2$	-2.24		
			AW-07	-1.80×1.30	-2.34		
			AG-02	$-2.00 \times 1.20 \times 2$	-4.80		
			ガリ	$-1.30 \times 0.55 \times 9$	-6.44		
			加算 妻側躯体段差	$(7.95 \times 2 + 4.49) \times 0.65 \times 3$	39.76		
			同上梁裏	$4.49 \times 0.40 \times 3$	5.39		
			ガリ抱き	$(0.55 \times 2 + 1.30) \times 0.50 \times 9$	10.80		
			西面	44.58×9.11	406.12		
			減 AW-08	-32.30×3.60	-116.28		
			AW-07	$-1.80 \times 1.30 \times 2$	-4.68		
			AD-04	$-2.26 \times 2.10 \times 6$	-28.48		
			AD-08	-1.80×2.20	-3.96		
			AG-02	-2.00×1.20	-2.40		

外壁

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
			AD-01	-0.85*1.90	-1.62		
			ガリ	-1.30*0.55*19	-13.59		
			加算 機械室壁	5.50*3.20	17.60		
			2階袖	1.30*4.56*2	11.86		
			1階柱型	0.70*4.00*6*2+0.70*4.00	36.40		
			キャットウォーク下梁側	(5.10+0.98)*2*0.58*6	42.32		
			同梁底	32.75*0.30+0.40*0.98*7	12.57		
			Y1通りX1-X2	5.20*0.30	1.56		
		タイル貼面	北面	4.49*6.08*3+2.25*2.25*3.14/2*3	105.74	86.24	m2
			減 AW-01	-4.45*1.80*2	-16.02		
			階段底SSD-01	-4.48*4.35	-19.49		
			ガリ	-1.60*0.85*6	-8.16		
			加算 スロープ	(6.05+0.92+2.35)*0.95*2	17.71		
			階段壁	1.70*0.95*2*2	6.46		
	巾木	モルタル塗		(44.46+36.65)*2*0.15	24.33	24.33	m2

外壁

数量計算書

[illegible]

建具

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
建具改修							
		ガラスフィルム貼	SSD-1 *1	$1.84*2.05*2+1.84*0.55*2+0.75*2.60$	11.52	299.75	m2
			SSD-2 *1	$1.84*2.55+1.49*2.35*2$	11.70		
			AD-1 *4	$0.65*1.60*4$	4.16		
			AD-4 *6	$1.86*1.80*6$	20.09		
			AD-5 *1	$0.58*0.70*2$	0.81		
			AW-1 *2	$2.19*1.80*2*2$	15.77		
			AW-2 *4	$0.75*0.60*4$	1.80		
			AW-4 *1	$1.20*0.80$	0.96		
			AW-5 *4	$1.30*0.60*4$	3.12		
			AW-6 *7	$1.30*0.60*7$	5.46		
			AW-7 *5	$1.80*1.30*5$	11.70		
			AW-8 *2	$(1.72*1.20*2+1.73*1.20*16)*2$	74.69		
				$(1.67*0.90*2+1.68*0.90*16)*2$	54.40		
				$(1.72*1.30*2+1.73*1.30*16)*2$	80.91		
			AD-8 *2	$1.40*0.95*2$	2.66		

建具

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
		ガラスシーリング打替	SSD-1 *1	$(0.84+0.55)*2*2+(2.60*2+0.75*4)$	13.76	1,184.48	m
			SSD-2 *1	$(2.25*2*2+1.49*4*2)+1.84$	22.76		
			AD-1 *4	$(0.65*4+1.60*2)*4$	23.20		
			AD-4 *6	$(1.86*4+1.80*4)*6$	87.84		
			AD-5 *1	$(0.58+0.70)*2$	2.56		
			AW-1 *2	$((2.19*2+1.80*4)*2)*2$	46.32		
			AW-2 *4	$((0.75+0.60)*2)*4$	10.80		
			AW-4 *1	$(1.20*2+0.80*4)$	5.60		
			AW-5 *4	$(1.30*2+0.60*4)*4$	20.00		
			AW-6 *7	$(1.30*2+0.60*4)*7$	35.00		
			AW-7 *5	$(1.80*2+1.30*4)*5$	44.00		
			AW-8 *2	$((1.72*2+1.20*4)*2+(1.73*2+1.20*4)*16)*2$	297.28		
				$((1.67*2+0.94*4)*2+(1.67*2+0.90*4)*16)*2$	250.48		
				$((1.72*2+1.30*4)*2+(1.73*2+1.30*4)*16)*2$	311.68		
			AD-8 *2	$(1.40*2+0.95*4)*2$	13.20		

涂装

数量計算書

[illegible]

数量計算書

P. 14

ボイラーポンプ室棟

数量計算書

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
ボイラーポンプ室棟							
直接仮設		養生費	1F外寸	7.15*3.15	22.52	79.72	m2
			外部廻りW2,000	(9.15+5.15)*2*2.00	57.20		
		外部足場 枠組本足場	1F外周	(9.15+5.15)*2*4.70	134.42	134.42	m2
		安全手摺	1F外周	(9.15+5.15)*2	28.60	28.60	m
		養生シート張り		外部足場に同じ	134.42	134.42	m
		整理清掃後片付け		養生に同じ	79.72	79.72	m2

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
防水改修	平部	塗膜防水		$6.85 \times 2.85 - 0.20 \times 2.00 \times 4$	17.92	17.92	m2
	立上り	塗膜防水		$(6.85 + 2.85) \times 2 \times 0.45$	8.73	16.65	m2
				$(0.20 + 2.00) \times 2 \times 0.45 \times 4$	7.92		
	笠木	塗膜防水		$(7.00 + 3.00) \times 2 \times 0.35 + 0.40 \times 2.20 \times 4 + (0.40 + 0.20) \times 2 \times 0.15 \times 4$	11.24	11.24	m2
		改修ドレイン		1	1.00	1.00	ヶ所
	建具	建具廻りシーリング	AD-01	$(1.50 + 1.80) \times 2 + 1.50$	8.10	27.60	m
			AD-02	$(1.20 + 1.80) \times 2 + 1.20$	7.20		
			AD-03	$(0.80 + 1.80) \times 2 + 0.80$	6.00		
			AG-01	$((0.45 + 0.90) \times 2 + 0.45) \times 2$	6.30		
	外壁	シーリング打替		$(7.15 + 3.15) \times 2 \times 2$	41.20	69.60	m
				3.55×8	28.40		

工事種別	部 位	仕 上	面その他	計 算 式		数 量	単位
外壁改修							
	外壁	複層塗材		$(7.15+3.15)*2*4.10$	84.46	77.35	m2
			減 AD-01	$-1.50*1.80$	-2.70		
			AD-02	$-1.20*1.80$	-2.16		
			AD-03	$-0.80*1.80$	-1.44		
			AG-01	$-0.45*0.90*2$	-0.81		
	巾木	モルタル塗		$(7.15+3.15)*2*0.60$	12.36	12.36	m2
建具改修		ガラスシーリング打替	AD-01	$1.10*2+0.75*4$	5.20	19.80	m
			AD-02	$0.80*4+1.50*4$	9.20		
			AD-03	$0.60*4+1.50*2$	5.40		
塗装改修	縦樋	塩ビ製 塗替		$4.05*1$	4.05	4.05	m
						*0.13*3.14	
						1.65	m2
	樋飾り桧	塩ビ 塗替		$((0.33*2+0.28)*0.30+0.33*0.28)*1$	0.37	0.37	m2

数量計算書

P. 18

発生材(積込・運搬・処分)

19/20

[illegible]

共通

数量計算書

[illegible]