

工種		工事番号		設計年月日	令和7年6月1日
工事箇所	桑名郡木曽岬町大字田代168地内				
路線・河川名					
令和 7 年度					
木曽岬町体育館屋根及び外壁等改修工事					
木曽岬町					
工期	契約日から180日以内	着工期日	令和	年	月 日
		竣工期限	令和	年	月 日
請負代金		請負人			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	木曾岬町体育館屋根及び外壁改修工事						
	(直接工事費)						
(一)	建築工事		1.0	式			
(二)	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
	(共通費)						
(三)	共通仮設費		1.0	式			
(四)	現場管理費		1.0	式			
(五)	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税		10%				
	総工事費						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
A	屋内運動場 改修工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	防水改修工事		1.0	式			
3)	屋根改修工事		1.0	式			
4)	外壁改修工事		1.0	式			
5)	建具改修工事		1.0	式			
6)	塗装改修工事		1.0	式			
7)	その他改修工事		1.0	式			
	Aの計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
1)	直接仮設工事						
	養生	仕上	1744.0	m2			
	外部足場 枠組本足場	手すり先行方式 建地幅 900mm	1861.0	m2			
	外部足場 脚立足場	並列	43.3	m2			
	安全手すり		220.0	m			
	養生シート張り	防炎	1623.0	m2			
	整理清掃後片付け		1744.0	m2			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
2)	防水改修工事						
	(軒樋部)						
	下地処理 平部	既設防水層 ケレン・清掃	53.0	m2			
	下地処理 立上り	既設防水層撤去後 ケレン・清掃	87.8	m2			
	下地調整 平部	ポ リマーセメントペ ースト	53.0	m2			
	下地調整 立上り	ポ リマーセメントペ ースト	87.8	m2			
	塗膜防水 平部	RK0-SG30A シルバ ー仕上程度	53.0	m2			
	塗膜防水 立上り	RK0-SG30A シルバ ー仕上程度	87.8	m2			
	笠木 下地処理	ケレン・清掃	43.3	m2			
	笠木 下地調整	ポ リマーセメントペ ースト	43.3	m2			
	笠木 ウレタン系塗膜防水	X-2	43.3	m2			
	(大屋根部)						
	笠木 下地処理	ケレン・清掃	38.7	m2			
	笠木 下地調整	ポ リマーセメントペ ースト	38.7	m2			
	笠木 ウレタン系塗膜防水	X-2	38.7	m2			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	(2階陸屋根部)						
	下地処理 平部	ケレン・清掃	127.0	m2			
	下地処理 立上り	ケレン・清掃	14.6	m2			
	下地処理 笠木	ケレン・清掃	46.9	m2			
	下地調整 平部	ポリマーセメントペースト	127.0	m2			
	下地調整 立上り	ポリマーセメントペースト	14.6	m2			
	下地調整 笠木	ポリマーセメントペースト	46.9	m2			
	塗膜防水 平部	RPO-ST30A シルバー仕上程度	127.0	m2			
	塗膜防水 立上り	RPO-ST30A シルバー仕上程度	14.6	m2			
	ウレタン系塗膜防水 笠木	X-2	46.9	m2			
	平部 既設伸縮目地撤去処理	目地撤去、目地補修処理	129.0	m			
	(庇及び機械室部)						
	下地処理 平部	ケレン・清掃	55.0	m2			
	下地処理 立上り	ケレン・清掃	13.7	m2			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	下地処理 笠木	ケレン・清掃	24.8	m2			
	下地調整 平部	ポリマーセメントペースト	55.0	m2			
	下地調整 立上り	ポリマーセメントペースト	13.7	m2			
	下地調整 笠木	ポリマーセメントペースト	24.8	m2			
	塗膜防水 平部	RPO-ST30A シルバー仕上程度	55.0	m2			
	塗膜防水 立上り	RPO-ST30A シルバー仕上程度	13.7	m2			
	ウレタン系塗膜防水 笠木	X-2	24.8	m2			
	(南面梁天端部等)						
	下地処理	ケレン・清掃	21.6	m2			
	下地調整	ポリマーセメントペースト	21.6	m2			
	ウレタン系塗膜防水	X-2	21.6	m2			
	(その他)						
	改修用ドレイン	二重ドレイン 鉛製 100φ用 キャップ 共	18.0	ヶ所			
	建具廻りシーリング 打替	変成シリコン系(2成分系) 10×10 既設撤去後の下地清掃含む	546.0	m			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	外壁 シーリング 打替	変成シリコン系(2成分系) 10×10 既設撤去後の下地清掃含む	459.0	m			
	2)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
3)	屋根改修工事						
	水洗い工法	デッキブラシによる水洗い・清掃	1383.0	m2			
	下地調整	RB種	1383.0	m2			
	屋根塗替	ルーフベストクール程度	1383.0	m2			
	棟部水切りかぶせ	ガルバリウム鋼板カラー t=0.6 糸巾900加工	44.2	m			
	3)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
4)	外壁改修工事						
	(外壁吹付モルタル面)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	1280.0	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	1280.0	m2			
	下地調整材	C-2	1280.0	m2			
	モルタル浮き補修	ピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 全シボ切りステンレスピン16本/m2・30g/穴	280.0	m2			
	ひび割れ補修	0.2mm未満のひび割れ補修(ひび割れシール工法) 可とう性エポキシ樹脂 幅10・厚2mm平坦仕上	140.0	m			
	ひび割れ補修	0.2以上1.0mm以下のひび割れ(自動式エポキシ樹脂注入工法) 座金付パイプ 取付、シール後注入・撤去、平坦仕上	280.0	m			
	ひび割れ補修	1.0mmを超えるひび割れ(Uカットシール充填工法) Uカット、プライマー塗布、可とう性エポキシ樹脂・モルタル充填、平滑仕上	140.0	m			
	コンクリート欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	0.6	m2			
	防水形複層塗材 E	ゆず肌状 水性ウレタン	1280.0	m2			
	(タイル面)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	86.2	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	86.2	m2			
	ハイ圧洗浄	ケミクリーン工法程度	86.2	m2			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	タイル浮き補修	ビニリング 部分エポキシ樹脂注入工法 全タイル切り ステンレスピン16本/m2・30g/穴	8.6	m2			
	保護透明塗膜・防水工法	JKコート工法程度	86.2	m2			
	(巾木)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	24.3	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	24.3	m2			
	モルタル薄塗	厚3.0mm	24.3	m2			
	(軒裏コンクリート面)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	56.6	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	56.6	m2			
	下地調整材	C-2	56.6	m2			
	ひび割れ補修	0.2mm未満のひび割れ補修(ひび割れシール工法) 可とう性エポキシ樹脂 幅10・厚2mm平坦仕上	5.7	m			
	ひび割れ補修	0.2以上1.0mm以下のひび割れ(自動式エポキシ樹脂注入工法) 座金付パイプ 取付、シール後注入・撤去、平坦仕上	11.4	m			
	ひび割れ補修	1.0mmを超えるひび割れ(Uカットシール充填工法) Uカット、プライマー塗布、可とう性エポキシ樹脂・モルタル充填、平滑仕上	5.7	m			
	外装薄塗材 E		56.6	m2			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	(軒裏ボード面)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	28.6	m2			
	下地調整	RB種	28.6	m2			
	外装薄塗材 E		28.6	m2			
	4) の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
5)	建具改修工事						
	窓用フィルム貼	日射調整、飛散防止、UVカット、防虫	300.0	m2			
	ガラスシーリング 打替	両面 シリコン系 5×5	1184.0	m			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
6)	塗装改修工事						
	豎樋 塗替	塩ビ製 下地処理RB種 耐候性塗料塗 DP 3級B種	32.3	m2			
	飾り桝 塗替	塩ビ製 下地処理RB種 耐候性塗料塗 DP 3級B種	4.9	m2			
	6)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
7)	その他改修工事						
	ガレリ SUS クリーニング*		34.3	m2			
	7)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
B	ボイラー室ポンプ室棟 改修工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	防水改修工事		1.0	式			
3)	外壁改修工事		1.0	式			
4)	建具改修工事		1.0	式			
5)	塗装改修工事		1.0	式			
6)	その他改修工事		1.0	式			
	Bの計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
1)	直接仮設工事						
	養生	仕上	79.7	m2			
	外部足場 枠組本足場	手すり先行方式 建地幅 900mm	134.0	m2			
	安全手すり		28.6	m			
	養生シート張り	防炎	134.0	m2			
	整理清掃後片付け		79.7	m2			
	1)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
2)	防水改修工事						
	下地処理 平部	ケレン・清掃	17.9	m2			
	下地処理 立上り	ケレン・清掃	16.7	m2			
	下地処理 笠木	ケレン・清掃	11.2	m2			
	下地調整 平部	ポリマーセメントペースト	17.9	m2			
	下地調整 立上り	ポリマーセメントペースト	16.7	m2			
	下地調整 笠木	ポリマーセメントペースト	11.2	m2			
	塗膜防水 平部	RPO-ST30A シルバー仕上程度	17.9	m2			
	塗膜防水 立上り	RPO-ST30A シルバー仕上程度	16.7	m2			
	ウレタン系塗膜防水 笠木	X-2	11.2	m2			
	(その他)						
	改修用ドレイン	二重ドレイン 鉛製 100φ用 キャップ 共	1.0	ヶ所			
	建具廻りシーリング 打替	変成シリコン系(2成分系) 10×10 既設撤去後の下地清掃含む	27.6	m			
	外壁 シーリング 打替	変成シリコン系(2成分系) 10×10 既設撤去後の下地清掃含む	69.6	m			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
3)	外壁改修工事						
	(外壁吹付モルタル面)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	77.4	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	77.4	m2			
	下地調整材	C-2	77.4	m2			
	モルタル浮き補修	ピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 全ネジ切りステンレスピン16本/m2・30g/穴	23.2	m2			
	ひび割れ補修	0.2mm未満のひび割れ補修(ひび割れシール工法) 可とう性エポキシ樹脂 幅10・厚2mm平坦仕上	23.2	m			
	ひび割れ補修	0.2以上1.0mm以下のひび割れ(自動式エポキシ樹脂注入工法) 座金付パイプ 取付、シール後注入・撤去、平坦仕上	23.2	m			
	ひび割れ補修	1.0mmを超えるひび割れ(Uカットシール充填工法) Uカット、プライマー塗布、可とう性エポキシ樹脂・モルタル充填、平滑仕上	23.2	m			
	コンクリート欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	0.6	m2			
	防水形複層塗材 E	ゆず肌状 水性ウレタン	77.4	m2			
	(巾木)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、マーキング、 計測、図面記入	12.4	m2			
	高圧水洗い	加圧力 30～50MPa	12.4	m2			
	モルタル薄塗	厚3.0mm	12.4	m2			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
4)	建具改修工事						
	ガラスシーリング 打替	両面 シリコン系 5×5	19.8	m			
	4) の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
5)	塗装改修工事						
	豎樋 塗替	塩ビ製 下地処理RB種 耐候性塗料塗 DP 3級B種	1.7	m2			
	飾り桝 塗替	塩ビ製 下地処理RB種 耐候性塗料塗 DP 3級B種	0.4	m2			
	5)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
6)	その他改修工事						
	給水管ステンスラッキングやり替え		8.3	m			
	6)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
C	撤去処分費						
	(屋内運動場)						
	軒樋部 防水層撤去	立上り アスファルト防水	87.8	m2			
	既設防水シート撤去	平部	55.0	m2			
	既設防水シート撤去	立上り	13.7	m2			
	端部防水押え撤去		66.6	m			
	建具廻りシーリング撤去		546.0	m			
	外壁廻りシーリング撤去		459.0	m			
	ガラスシーリング撤去		1184.0	m			
	(ボイラーポンプ室棟)						
	既設防水シート撤去	平部	17.9	m2			
	既設防水シート撤去	立上り	16.7	m2			
	端部防水押え撤去		37.0	m			
	建具廻りシーリング撤去		29.6	m			
	外壁廻りシーリング撤去		69.6	m			

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	ガラスシーリング撤去		19.8	m			
	発生材処分費	廃プラ	1.0	t			
			</				

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
(二)	電気設備工事						
	照明器具	A	3.0	ヶ所			
	照明器具	B	4.0	ヶ所			
	照明器具	C	2.0	ヶ所			
	ステンスプレート	200×200	2.0	ヶ所			
	既設照明器具撤去費	照明器具A	3.0	カ所			
	既設照明器具撤去費	照明器具B	4.0	カ所			
	既設照明器具撤去費	照明器具C	2.0	カ所			
	(二)の計						

工 事 種 別		規 格、形 状、寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
名 称							
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い	シート張り H=2.0m	260.0	m			
	シートゲート	W6.0×H4.5m	1.0	ヶ所			
	交通誘導員	交通誘導警備員B	5.0	人工			
	Aの計						