

町 長		副 町 長		課 長		課長補佐		係 長		設 計 者		検 算 者	
-----	--	-------	--	-----	--	------	--	-----	--	-------	--	-------	--

仕 様 書

委託業務番号及び名称 : 令和7年度 地籍調査事業 源緑輪中②③④地区委託業務

委託業務の施行場所 : 桑名郡木曾岬町 源緑輪中 地内

金 _____ 円也

工事価格 _____ 円

消費税及び地方消費税相当額 _____ 円

業務概要

・ 源緑輪中地区

源緑輪中②③地区 H工程 0. 2 4 km²

源緑輪中④地区 E～G工程 0. 1 7 km²

木 曾 岬 町

総括情報表

発注者	木曾岬町	設計書区分	実施設計書(当初)
設計書番号	24-10- - -	変更回数	00
職種区分	V0 土木・下水道土木・港湾・水産委託	適用単価地区	
設計書名		単価適用日	2025年4月1日

経費情報

業務区分	地籍調査業務		
委託先	1	一般コンサルタント	
安全費	0	計上しない	
安全費率	0.0%		

	業務委託価格	消費税相当額	業務委託費
業務委託			
合計			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地籍調査業務								
地籍調査				式	1			
地籍調査				式	1			第 0001 号 明細表
成果検定				式	1			第 0002 号 明細表
直接業務費計				式	1			
諸経費計				式	1			
地籍調査業務価格				式	1			
合計業務価格				式				
消費税相当額				式	1			
業務委託料				式	1			

第 0001 号 明細表 地籍調査

1 式

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
C工程						第0001号施工単価表
1/500		km ²	0.170			
E1工程						第0002号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
E2工程						第0003号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
E2工程(杭代)						第0004号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
F I 工程						第0005号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
F II -1工程						第0006号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
F II -2工程						第0007号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
G工程						第0008号施工単価表
1/500		km ²	0.170			源緑輪中④
H1工程						第0009号施工単価表
1/500		km ²	0.240			源緑輪中②③
H工程(複図)						第0010号施工単価表
1/500		枚	0			源緑輪中②③
H3工程						第0011号施工単価表
1/500		km ²	0.240			源緑輪中②③
FR工程(現況測量)						第0012号施工単価表
		km ²	0.170			源緑輪中④
FR工程(復元)						第0013号施工単価表
		km ²	0.170			源緑輪中④
打ち合わせ協議(地籍調査)						第0014号施工単価表
		業務	1			
合 計						

第 0002 号 明細表 成果検定

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成果検定						第0015号施工単価表
C工程		km ²	0.170			最低料金15,000円
F I 工程		km ²	0.170			第0015号施工単価表 最低料金15,000円
F II-1工程		km ²	0.170			第0015号施工単価表 最低料金15,000円
合 計						
					0	

C工程 (電子基準点のみを与点) 縮尺 1/500 標準作業量 :		源緑輪中④ 1km ² 新点 4 点		第0001号 施工単価表 1 km ² 当り 図根点保護なし 整合点検なし		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量主任技師(内業)	人	0.7				
測量技師(内業)	人	1.2				
測量技師補(内業)	人	1.8				
測量助手(内業)	人	1.6				
測量技師(外業)	人	3.9				
測量技師補(外業)	人	5.3				
測量補助員(外業)	人	5.2				
材料費						
金属標 (φ75×90mm)	本	4.0			国土地理院単価	
雑品	%	0.5				
器械経費						
GNSS測量機 (2級(1周波))	台/日	2.1				
GNSS解析用計算機	台/日	0.7				

雑器具	%	0.5			
消耗品費	%	5.0			
精度管理費	%	9.0			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称			条 件 値		係 数
J01 αC係数			平坦地		1.00
J02 YC係数			49倍未満		1.00

F I 工程		源緑輪中④		第0005号 施工単価表		
縮尺 1/500		(都市部官民境界先行調査未実施)		1 km ² 当り		
標準作業量 :		1km ²	244 点(細部図根点)			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量主任技師(内業)	人	2.3				
測量技師(内業)	人	4.5				
測量技師補(内業)	人	4.3				
測量助手(内業)	人	2.5				
測量技師(外業)	人	4.9				
測量技師補(外業)	人	9.5				
測量助手(外業)	人	18.5				
測量補助員(外業)	人	9.0				
材料費						
プラスチック杭 (7.0*7.0*60)	本	244				
雑品	%	0.5				
器械経費						
トータルステーション (2級)	台/日	6.1				
パーソナルコンピュータ	台/時間	6.6				
雑器具	%	0.5				

消耗品費	%	5.0			
精度管理費	%	7.0			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称		条 件 值		係 数	
J01	α F I 係数	平坦地		1.00	
J02	β F I 係数	農 I		1.00	
J03	γ F I 係数	501~650m ²		1.00	
J04	δ F I 係数	整形地		0.80	
J05	ε F I 係数	甲3		1.10	
J06	F I 係数	都市部官民境界先行調査未実施		1.00	

F II-1工程

源緑輪中④

第0006号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り標準作業量 : 1km² 7700 点

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	6.9			
測量技師補(内業)	人	10.3			
測量助手(内業)	人	5.1			
測量技師(外業)	人	0.8			
測量技師補(外業)	人	51.3			
測量助手(外業)	人	51.3			
測量補助員(外業)	人	51.3			
器械経費					
トータルステーション (2級)	台/日	51.3			
パーソナルコンピュータ	台/時間	20.4			
雑器具	%	0.5			
消耗品費	%	5.0			

精度管理費	%	7.0			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称			条 件 值		係 数
J01 α F II-1係数			平坦地		1.00
J02 β F II-1係数			農 I		1.00
J03 γ F II-1係数			501~650m ²		1.00
J04 δ F II-1係数			整形地		0.80
J05 ϵ F II-1係数			甲3		1.10

F II-2工程

源緑輪中④

第0007号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り標準作業量 : 1km² 原図 72 枚

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	5.3			
測量技師補(内業)	人	5.6			
測量助手(内業)	人	12.9			
材料費					
ポリエステルベース (29.7*42.0(#300))	枚	72.0			
雑品	%	0.5			
器械経費					
インクジェットプロッタ(A1版)	台/日	3.1			
パーソナルコンピュータ	台/時間	24.8			
雑器具	%	0.5			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称			条 件 値	係 数	

G工程

源緑輪中④

第0008号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り標準作業量 : 1km² 7700 点

名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	1.3			
測量技師補(内業)	人	0.5			
測量助手(内業)	人	0.9			
材料費					
CD-R	枚	1.0			
雑品	%	0.5			
器械経費					
パーソナルコンピュータ	台/時間	2.1			
雑器具	%	0.5			
精度管理費	%	7.0			
合計	式	1.0			
事業費					

条 件 名 称

条 件 値 係 数

J01 γG係数

501~650m²

1.00

H1工程

源緑輪中②③

第0009号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り標準作業量 : 1km² 1,000筆 (調査前)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	7.0			
測量技師補(内業)	人	7.0			
測量助手(内業)	人	25.0			
消耗品費	%	5.0			
合計	式	1.0			
事業費					

条 件 名 称

条 件 値 係 数

J01 γH係数

501~650m²

1.37

H工程(複図作成)

源緑輪中②③

第0010号 施工単価表

100 枚 当り

縮尺 1/500

標準作業量 : 1km²あたり 144 枚 (72枚 * 2部)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	1.6			
測量技師補(内業)	人	2.5			
測量助手(内業)	人	4.3			
材料費					
ポリエステルベース(#300以上)	枚	100.0			
雑品	%	0.5			
器械経費					
インクジェットプロッタ	台/日	0.8			
パーソナルコンピュータ	台/日	0.5			
雑器具	%	0.5			
消耗品費	%	5.0			
合計	式	1.0			
単位当り	枚	1.0			
条 件 名 称			条 件 値	係 数	
J01 γH係数			501~650m ²	1.37	

H3工程

源緑輪中②③

第0011号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り標準作業量 : 1km² 1,000筆 (調査前)

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)	人	2.1			
測量技師補(内業)	人	2.1			
測量助手(内業)	人	4.2			
測量技師(外業)	人	1.3			
測量技師補(外業)	人	1.3			
測量助手(外業)	人	2.6			
消耗品費	%	5.0			
合計	式	1.0			
条 件 名 称			条 件 値		係 数
J01 γH係数			501~650m ²		1.37

E1工程		源緑輪中④		第0002号 施工単価表		
縮尺 1/500		(地元説明会なし)		(関連資料収集等なし) 1 km ² 当り		
標準作業量 :		農村部		(不在者利害関係人の調査なし)		
		1km ² 1,000筆		(調査前) (都市部官民境界先行調査未実施)		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師(内業)		人	4.0			
測量技師(内業)		人	10.5			
測量技師補(内業)		人	10.5			
測量助手(内業)		人	26.0			
測量技師(外業)		人	2.5			
測量技師補(外業)		人	2.5			
測量助手(外業)		人	2.5			
消耗品費		%	3.0			
合計		式	1.0			
事業費						
条 件 名 称				条 件 値 係 数		
J01	α E係数			平坦地		1.00
J02	γ E係数			501~650m ²		1.37
J03	δ E係数			整形地		0.80
J04	ZE係数			都市部官民境界先行調査未実施		1.00

E2工程		源緑輪中④		第0003号 施工単価表		
縮尺 1/500		農村部		(市町村境界調査なし)		
標準作業量 :		1km ² 1,000筆		(代位登記の申請なし)		
		(調査前)		1 km ² 当り		
名	称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師(内業)		人	5.9			
測量技師補(内業)		人	5.9			
測量助手(内業)		人	18.3			
測量技師(外業)		人	43.1			
測量技師補(外業)		人	43.1			
測量助手(外業)		人	86.2			
消耗品費		%	3.0			
合計		式	1.0			
事業費						
条 件 名 称				条 件 値	係 数	
J01 α E係数				平坦地	1.00	
J02 γ E係数				501~650m ²	1.37	
J03 δ E係数				整形地	0.80	

E工程(材料費)

源緑輪中④

第0004号 施工単価表

縮尺 1/500

(市町村境界なし)

1 km² 当り

標準作業量 :

1km²

7,700 点

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費					
プラスチック杭 (4.5*4.5*45)	本	7,700			
雑品	%	0.5			
消耗品費	%	3.0			
合計	式	1.0			
事業費					

条 件 名 称

条 件 値 係 数

J01	α E係数	平坦地	1.00
J02	γ E係数	501~650m ²	1.37
J03	δ E係数	整形地	0.80

打ち合わせ協議(地籍調査)

第0014号 施工単価表

業務着手時打合せ計上

成果品納入時打合せ計上

1 業務 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師(内業)	人	1.5			
測量技師(内業)	人	1.0			
測量技師補(内業)	人	0.5			
交通費	回	1.0			
合計	式	1.0			
単位当り	業務	1.0			

条 件 名 称

条 件 値 係 数

J01	業務着手時打合せの有無	業務着手時打ち合わせ計上	0.50
J02	中間打合せの回数	中間打ち合わせ	0.50
J03	成果品納入時の打合せ有無	成果品納入時打ち合わせ計上	0.50

FR工程(現況測量)

源緑輪中④

第0012号 施工単価表

縮尺 1/500

耕地

0.1 km² 当り

標準作業量 :

0.1 km²

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師(内業)	人	0.4			工程歩掛の30%
測量技師(内業)	人	0.4			工程歩掛の30%
測量技師(外業)	人	3.6			工程歩掛の30%
測量技師補(外業)	人	2.8			工程歩掛の30%
測量助手(外業)	人	2.8			工程歩掛の30%
測量補助員(外業)	人	1.2			工程歩掛の30%
機械経費	%	4.5			
需用費	%	2.0			
精度管理費	%	10.0			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称			条 件 値		係 数
J01 η FR係数			耕地		0.00

FR工程(復元)

源緑輪中④

第0013号 施工単価表

縮尺 1/500

耕地

0.1 km² 当り

標準作業量 :

0.1 km²

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師(内業)	人	1.0			工程歩掛の50%
測量技師(内業)	人	2.5			工程歩掛の50%
測量技師補(内業)	人	1.5			工程歩掛の50%
測量技師(外業)	人	6.5			工程歩掛の50%
測量技師補(外業)	人	5.5			工程歩掛の50%
測量助手(外業)	人	5.5			工程歩掛の50%
機械経費	%	3.0			
需用費	%	6.0			
精度管理費	%	7.0			
合計	式	1.0			
事業費					
条 件 名 称			条 件 値		係 数
J01 θ FR係数			耕 地		0.00

成果検定料(地籍調査)

源緑輪中①②③

第0015号 施工単価表

縮尺 1/500

1 km² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
C工程	式	1.0			
F I 工程	式	1.0			
F II-1工程	式	1.0			
単位当り	式	1.0			
条 件 名 称			条 件 値		係 数

