

地区名：三重県 桑名郡 地区

積算採用単価表

名 称		規 格 ・ 寸 法	単位	採用単価 (円)	備 考
P90001	外部足場	枠組本足場 手摺先行方式 600枠 高さ12m未満 2カ月	m2	1,710	手摺含む
P90002	外部足場	枠組本足場 手摺先行方式 600枠 高さ12m未満 1カ月	m2	1,590	手摺含む
P90003	内部足場	脚立足場 1カ月	m2	310	
P90004	仮設間仕切	簡易間仕切り	m2	1,380	
P90005	災害防止	メッシュシート 3カ月	m2	490	
P90006	養生	工場・倉庫	m2	180	
P90007	清掃後片付（施工中）	工場・倉庫	m2	940	
P90008	改修下地の補修等	下地処理 ケレン及び清掃	m2	285	
P90009	防水層撤去	シート防水	m2	1,170	
P90010	防水層新設	S-M2 厚1.5 平部	m2	5,410	ALC面
P90011	防水層新設	S-M2 厚1.5 立上り部	m2	5,410	ALC面
P90012	取合いシーリング	MS-2 20×10程度	m	820	
P90013	ルーフドレイン更新	横引き φ100	箇所	18,100	
P90014	笠木取外し復旧	アルミ製	m	1,500	撤去×2
P90015	外壁面事前調査	計測及び図面記入程度	m2	375	
P90016	下地調整	下地調整塗材CM-2	m2	1,910	RC面を準用
P90017	外壁塗装改修	複層塗材E ローラー塗	m2	1,760	
P90018	ひび割れ補修	シール工法	m	2,790	
P90019	ひび割れ補修	Uカットシール材充填工法	m	5,800	可とう性エポキシ樹脂
P90020	ひび割れ補修	Uカットシール材充填工法 1.0mm以上	m	5,890	
P90021	モルタル浮き補修	全面エポキシ樹脂注入工法	m2	26,050	

地区名：三重県 桑名郡 地区

積算採用単価表

名 称		規 格 ・ 寸 法	単位	採用単価 (円)	備 考
P90022	モルタル欠損補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	箇所	2,700	建築施工単価 旧単価参考
P90023	コンクリート欠損補修	鉄筋露出あり モルタル充填工法	箇所	2,700	建築施工単価 旧単価参考
P90024	コンクリート欠損補修	鉄筋露出なし モルタル充填工法	箇所	2,700	建築施工単価 旧単価参考
P90025	ALC目地改修	PU-2 10×10程度	m	560	
P90026	建具廻り目地改修	MS-2 10×10程度	m	560	
P90027	既設シーリング撤去	10×10	m	480	
P90028	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	t	109,500	
P90029	山形鋼	SS400 L-100×100×13	t	122,500	
P90030	山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	108,000	
P90031	鋼板	SN490B PL-36	t	203,500	
P90032	鋼板	SS400 PL-19	t	172,500	
P90033	鋼板	SS400 PL-16	t	172,500	
P90034	鋼板	SS400 PL-12	t	172,500	
P90035	鋼板	SS400 PL-9	t	174,000	
P90036	高力ボルト	S10T M20 L=55	本	150	
P90037	高力ボルト	S10T M16 L=45	本	87	
P90038	高力ボルト	S10T M16 L=40	本	83	
P90039	高力ボルト締め付け	耐震補強ブレース	本	170	
P90040	アンカーボルト	ABR490 M27 L=675	本	2,005	M30代用
P90041	貫通穴あけ	φ100 厚300	箇所	5,600	
P90042	ベース下均しモルタル	600角相当 厚30	箇所	10,000	600角程度

地区名：三重県 桑名郡 地区

積算採用単価表

名 称		規 格 ・ 寸 法	単位	採用単価 (円)	備 考
P90043	ベース下均しモルタル	500角相当 厚30	箇所	7,870	
P90044	ベース下均しモルタル	300角相当 厚30	箇所	4,580	
P90045	ベース下均しモルタル	200角相当 厚30	箇所	3,670	
P90046	あと施工アンカー	打込み式 M24	本	9,452	横向きとして
P90047	あと施工アンカー	打込み式 M12	本	1,308	下向きとして
P90048	スクラップ控除	H1	t	34,000	
P90049	工場加工組み立て	耐震補強ブレース	t	204,000	
P90050	工場溶接	工場 60m/t程度	m	510	
P90051	現場溶接	隅肉6mm換算	m	1,540	
P90052	工場錆止め塗装	JIS K 5674 下地処理含む	m2	570	
P90053	現場塗装	SOP塗り	m2	995	
P90054	鉄骨運搬	50km 50%	t	9,095	
P90055	鉄骨建方	耐震補強ブレース	t	155,000	
P90056	溶融亜鉛メッキ	HTZT77 溶接体 10t	t	105,500	
P90057	天井下地撤去	軽量鉄骨天井下地	m2	440	
P90058	天井仕上げ撤去	ケイ酸カルシウム板厚6	m2	675	石膏ボード準用
P90059	屋内軽量鉄骨天井下地	19形 @300	m2	1,520	
P90060	天井ケイ酸カルシウム板	厚6 目透かし	m2	2,140	
P90061	EP塗り	ケイ酸カルシウム板面	m2	1,525	
P90062	廻り縁	塩ビ 目透し	m	520	
P90063	マンホール	MHB600	箇所	19,450	

地区名：三重県 桑名郡 地区

積算採用単価表

名 称		規 格 ・ 寸 法	単位	採用単価 (円)	備 考
P90064	タラップ	SUS φ22 W=400	箇所	5,765	
P90065	エアコン取外し復旧	室内機壁掛形, 3.6kW以下	台	10,100	積算基準P392M2-4-1 撤去=新営×0.4
P90066	保温付き冷媒配管	ペアコイル8/8mm	m	4,130	
P90067	配線	CV3.5sq-3C 管内	m	870	
P90068	配管	GP22 露出	m	2,535	
P90069	スイッチボックス	2個用	個	2,415	
P90070	電工		人	26,350	
P90071	保温工		人	29,750	
P90072	ダクト工		人	27,550	
P90073	アウトレットボックス	深型	個	2,255	
P90074	電線管	GP16 露出	m	2,005	
P90075	電線管	GP28 露出	m	3,415	
P90076	配線	IV1.6mm 管内	m	315	
P90077	配線	IV2.0mm 管内	m	365	
P90078	床仕上撤去	目地カッター入れ	m	570	
P90079	コンクリート壊し	無筋コンクリート	m3	35,100	鉄筋コンクリート代用
P90080	コンクリート壊し	鉄筋コンクリート	m3	35,100	
P90081	鉄筋はつり出し	床面	m2	21,400	ハンドブレーカ
P90082	コンクリート	21N-18-20	m3	24,000	
P90083	コンクリート打設	増し打ち	m3	26,800	
P90084	型枠	増し打ち	m2	6,500	運搬とも

地区名：三重県 桑名郡 地区

積算採用単価表

名 称		規 格 ・ 寸 法	単位	採用単価 (円)	備 考
P90085	異形棒鋼	SD295A D13	t	109,750	
P90086	補強鉄筋取付		t	90,000	運搬とも
P90087	重ね溶接	D13	箇所	255	
P90088	あと施工アンカー	樹脂系 D13×620	本	1,772	標準B 横向きとして
P90089	アスベスト除去	天井ボード類	m2	1,900	
P90090	積み込み	コンクリート類 人力	m3	10,100	
P90091	積み込み	仕上げ材木材類 人力	m3	7,030	
P90092	廃棄物運搬	3 t ダンプ 25km	回	23,000	
P90093	廃棄物運搬	2 t コンテナ 25km	回	23,000	
P90094	建設副産物処理	コンクリート 有筋	t	16,000	
P90095	建設副産物処理	コンクリート 無筋	t	16,000	
P90096	建設副産物処理	金属くず	t	16,000	
P90097	建設副産物処理	がれき類	t	16,000	
P90098	建設副産物処理	木くず	t	16,000	がれき類を準用
P90099	建設副産物処理	石綿含有材	t	27,500	がれき類
P90100	冷媒用被覆銅管	6.35×0.8(m)8(m) 9.52×0.8(m)8(m)	m	60	
P90101	アスベスト含有試験	定性分析	検体	39,500	
P90102	普通作業員		人	24,250	
P90103	超音波探傷試験	工場検査		1,155	
P90104	グラスウールボード新設			2,640	
P90105	アスベスト仕上塗材除去	湿式ディスクグラインダー ケレン工法	m2	29,240	