

業 種	電 気	番 号		設 計 年 月 日	令和8年9月17日
施 工 場 所	桑名郡木曽岬町大字 中和泉361番地 木曽岬中学校				
路 線 ・ 河 川 名					
令和 8 年度					
木曽岬中学校受変電設備更新工事					
木曽岬町					
工 期	契約の日から令和10年1月31日				
請 負 代 金			請 負 人		

令和8年度 木曽岬中学校受変電設備更新工事

内訳書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 機器費		1	式			
2 材料費		1	式			
3 労務費		1	式			
4 重機費		1	式			
5 仮設費・リース費		1	式			
6 産業廃棄物処理費		1	式			
7 諸経費	共通仮設費、一般管理費、現場管理費など	1	式			写真整理・書類作成含む
(うち現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額)		1	式			再計上
(うち現場管理費のうち、建設業退職金共済制度の掛金)		1	式			再計上
(うち工事原価のうち、安全衛生経費)		1	式			再計上
※停電期間は3～4日を想定。長期休暇もしくは連休中での作業を想定。						
※PCB含有検査はコンデンサのみとする。変圧器については検査済みのため除外とする。						
※PCBが含有されていた場合の処分費用については、対象外とする。						
小計(1～7)						
消費税		10	%			
合計						

令和8年度 木曽岬中学校受変電設備更新工事					内訳書	
名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 機器費						
受変電設備						
キュービクル(3面体)		1	式			
変圧器50KVA	2026トップランナー形 1φ 60HZ 50KVA	1	台			
変圧器100KVA	2026トップランナー形 3φ 60HZ 100KVA	1	台			
高圧進相コンデンサ		1	台			
直列リアクトル		1	台			
電力引込設備						
高圧気中開閉器	200A 方向性 リレーBOX SUS LA・VT内蔵	1	台			
雑材料	取付金具、配管材、養生材等	1	式			
小計						
2 材料費						
EM-FPT	6600V 38mm2	105	m			
EM-CVT	6600V 38mm2	105	m			
雑材料	ケミカルアンカー、端末処理材、養生材等	1	式			
小計						

令和8年度 木曽岬中学校受変電設備更新工事					内訳書	
名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 労務費						
電気費		1	式			
電気撤去費		1	式			
機器搬入据付費		1	式			
機器搬出撤去費		1	式			
アンカー引張試験	試験器リース含む	1	式			
中部電力立会申請費		1	式			
耐圧試験		1	式			
小計						
4 重機費						
ラフタークレーン		2	回			
高所作業車		3	車			
資材運搬車両		2	車			
小計						

令和8年度 木曽岬中学校受変電設備更新工事					内訳書	
名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
5 仮設費・リース費						
現場養生費	カラーコーン、コーンバー、ブルーシート等	1	式			
小計						
6 産業廃棄物処理費						
産業廃棄物処理費	運搬費・車両費含む	1	式			
PCB含有検査	コンデンサ 1検体	1	式			
小計						
7 諸経費	共通仮設費、一般管理費、現場管理費など	1	式			
小計						
計						

