

業 種	建築一式	業 務 番 号		設 計 年 月 日	令和8年9月25日
施 工 箇 所	桑名郡木曽岬町大字 加路戸 地内				
令和8年度					
北部公民館避難階段設置工事					
施 工 期 間	令和 8 年 月 日 令和 9 年 3 月 26 日				
請 負 金 額	実 施 設 計 額 円				
	業 務 本 体 価 格 円				
	消費税及び地方消費税 円				

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	係	数	金	額	備	考
	北部公民館避難階段設置工事														
I	直接工事費	建築改修工事		1.0		式									
		直接工事費計													
II	共通仮設費	建築改修工事 率分		1.0		式									
		共通仮設費計													
		純工事費計													
III	現場管理費	建築改修工事		1.0		式									
		現場管理費計													
		工事原価計													

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	係	数	金	額	備	考
V	一般管理費			1.0		式									
	(内 契約保証費)		0.04%	1.0		式									
	工事価格														
	千円止め														
	消費税相当額														
	合計														

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I	建築改修工事												
I-1	直接仮設工事			1		式							
I-2	土工事			1		式							
I-3	地業工事			1		式							
I-4	鉄筋工事			1		式							
I-5	コンクリート工事			1		式							
I-6	型枠工事			1		式							
I-7	鉄骨工事			1		式							
I-8	金属工事			1		式							
I-9	塗装工事			1		式							
I-10	防水改修工事			1		式							
I-11	外構改修工事			1		式							
I-12	廃材処分費			1		式							
	合計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-1	直接仮設工事												
	やりかた	S造		95.1	m ²								
	墨出し	躯体墨出し S造		95.1	m ²								
	養生	躯体養生 S造		95.1	m ²								
	外部足場	枠組本足場（手すり先行方式） 建地幅900 期間4.0か月		227	m ²								別紙明細書（17）
	垂直養生	メッシュシート張り 期間4.0か月		227	掛m ²								別紙明細書（18）
	清掃・片付け	S造		95.1	m ²								
	竣工時清掃	S造		95.1	m ²								
	防水養生	仕上げ RC造		292	m ²								
	清掃・片付け	RC造		292	m ²								
	竣工時清掃	RC造		292	m ²								
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-2	土工事												
	根切り			91.8		m ³							
	床付け			65.1		m ²							
	埋戻し			84.0		m ³							
	残土処分			7.9		m ³							
	機械運搬費			1.0		往復							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-4	鉄筋工事												
	異形棒鋼	SD345	D22	0.5	t								
	異形棒鋼	SD345	D19	0.3	t								
	異形棒鋼	SD295	D16	0.1	t								
	異形棒鋼	SD295	D13	0.6	t								
	異形棒鋼	SD295	D10	0.1	t								
	鉄筋加工組立			1.5	t								
	鉄筋運搬費	30km程度	4t車	1.5	t								
	鉄筋ガス圧接	D22		18.0	箇所								
	鉄筋ガス圧接	D19		3.0	箇所								
	スクラップ	H2		-57.7	kg								
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-5	コンクリート工事												
	基礎コンクリート	Fc21	S=18	10.2	m ³								
	捨てコンクリート	Fc18	S=15	1.0	m ³								
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート		10.2	m ³								
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート		1.0	m ³								
	ポンプ圧送	基本料金		2.0	回								
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-6	型枠工事												
	普通合板型枠	基礎部		53.6		m ²							
	普通合板型枠	地上軸部		1.4		m ²							
	型枠運搬費	4t車 30km以内		54.9		m ²							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-7	鉄骨工事												
	角型鋼管	□-200×200×12		1,532		kg							
	角型鋼管	□-200×200×9		638		kg							
	H型鋼	H-294×200×8×12		4,599		kg							
	切板	PL-19		235		kg							
	リップ 溝形鋼	C-100×50×20×3.2		173		kg							
	等辺山形鋼	L-50×50×6		70.0		kg							
	切板	PL-9		919		kg							
	切板	PL-9		134		kg							
	切板	コラム裏当て・FB裏当て		90.0		kg							
	切板	BSf-M16		8.0		kg							
	ボルト材			474		kg							
	ブレース材			15.0		kg							
	工場加工費			8,887		kg							
	現場工事費			15,302		kg							
	建方 蔭手間			15,302		kg							
	柱 現場溶接			4.0		箇所							

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	移動式クレーン	25 t		2.0		日							
	現場搬入費	10t車		15,302		kg							
	階段 加工費			6,415		kg							
	階段 材料費			6,415		kg							
	手摺柵・金物			1.0		式						別紙明細書（16）	
	ヘースハック溶接費			4.0		台							
	ヘースハック	20-12V		4.0		台							
	無収縮モルタル			4.0		箇所							
	超音波探傷試験			36.0		箇所							
	法定福利費			1.0		式							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-8	金属工事												
	SUS製二段手摺	φ 42.7		58.6		m						別紙明細書 (3)	
	転落防止柵	h=1,200		1.0		式						別紙明細書 (4)	
	階段門扉 (メッシュフェンス両開き門扉)	h=1,800		1.0		式						別紙明細書 (5)	
	メッシュフェンス	h=1,800		1.0		式						別紙明細書 (6)	
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-9	塗装工事												
	溶融亜鉛メッキ			1.0		式							別紙明細書 (7)
	DP塗装	亜鉛メッキ鋼面		409		m ²							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-10-1	撤去工事												
	塩ビシート防水 撤去	平場		216		m ²							
	塩ビシート防水 撤去	立上り		54.2		m ²							
	シーリング 撤去			141		m							
	押え金物 撤去			141		m ²							
	断熱材 撤去			265		m ²							
	鋳鉄製ドレン 撤去	縦引き φ100		6.0		箇所							
	脱気筒 撤去			6.0		箇所							別紙明細書(8)
	アルミ笠木 撤去			71.9		m							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-10-2	改修工事												
	ケレン・清掃	平場		207.0		m ²							
	ケレン・清掃	立上り		84.4		m ²							
	下地掃き掃除			207.0		m ²							
	エポキシ系ホリマーセメントモルタル	仮防水 平場		207.0		m ²							
	エポキシ系ホリマーセメントモルタル	仮防水 立上り		84.4		m ²							
	ウレタンゴム系塗膜防水	X-1工法 平場		207.0		m ²							
	ウレタンゴム系塗膜防水	X-2工法 立上り		84.4		m ²							
	平場押え金物			57.2		m							
	防水端末シーリング			72.7		m							
	SUS製脱気筒			3.0		箇所							
	改修用ドレン	縦引き φ100		6.0		箇所							別紙明細書(9)
	アルミ笠木	直線 w=200 捨て笠木共		71.9		m							
	アルミ笠木	コーナー w=200 捨て笠木共		6.0		箇所							
	計												

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-11-1	撤去工事						
	カッター入れ	コンクリート面	20.3	m			別紙明細書 (10)
	コンクリート舗装撤去		16.4	m ³			別紙明細書 (11)
	コンクリート土間解体	圧碎機・大型ブレード併用	2.9	m ³			
	構造物 撤去		1.0	式			別紙明細書 (21)
	公園施設 撤去	遊具・ベンチ・藤棚	1.0	式			別紙明細書 (22)
	駐輪場 撤去		1.0	式			別紙明細書 (23)
	門扉撤去		1.0	式			別紙明細書 (24)
	計						

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1-11-2	改修工事												
	アスファルト舗装	A-5-15		84.4	m ²								
	コンクリート舗装			7.8	m ²								別紙明細書 (12)
	屋外照明			1.0	箇所								別紙明細書 (13)
	門扉			1.0	箇所								別紙明細書 (14)
	駐輪場			1.0	箇所								別紙明細書 (15)
	構造物 移設	潮位表		1.0	式								別紙明細書 (25)
	舗装 修繕	撤去跡補修		1.0	式								別紙明細書 (26)
	門塀 修繕	門控え壁等		1.0	式								別紙明細書 (27)
	計												

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費 積上げ分						
	カーポートフェンス	h=1,800 54台 期間4.0か月	1.0	式			
	シャバラカーポート	w=6,000×h=1,800 期間4.0か月	1.0	式			別紙明細書（19）
	鉄板敷き	1,524×6,096×t=22 期間4.0か月 歩行者転倒防止用ゴムマット養生 150㎡程度	1.0	式			別紙明細書（20）
	安全保持費	交通誘導警備員B 10人程度	10.0	人			
	計						

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I-12	廃材処分費												
積込費	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽチック類	集積共	3.2	m ³								
	発生材積込み	金属くず	集積共	0.1	m ³								
	発生材積込み	残土	集積共	16.6	m ³								
	発生材積込み	ｽﾁｰﾙ	集積共	34.0	m ³								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ	集積共	13.8	m ³								
	発生材積込み	ﾌﾞﾛｯｸ	集積共	2.5	m ³								
運搬費	発生材運搬費	4tｺﾝﾃﾅｰ車		3.0	台								
	発生材運搬費	10tｺﾝﾃﾅｰ車		4.0	台								
処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック類			2.4	t								
	金属くず			0.2	t								
	残土			28.3	t								
	ｽﾁｰﾙ			112	t								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ			46.2	t								
	ﾌﾞﾛｯｸ			3.7	t								
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書（1）	ソイルメント併用回転埋設鋼管杭											
	鋼管杭	φ 165.2×L=4.0		4.0		セ	ット						
	固化材費			3.0		t							
	機械損料			2.0		日							
	施工労務費			2.0		日							
	運搬費			1.0		式							
	組立・解体費			1.0		式							
	宿泊費			2.0		日							
	法定福利費			1.0		式							
	杭頭処理			4.0		箇所						別紙明細書（2）	
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (2)	杭頭処理											
	異形棒鋼	SD295 D13		0.1		t							
	鉄筋溶接費	D13		6.0		箇所							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (3)	SUS製二段手摺											
	壁付手すり	SUS製 φ 42. 7		2. 0		m							
	計												
	別紙明細書 (4)	転落防止柵											
	転落防止フェンス	h=1, 200		53. 1		m							
	組立費			53. 1		m							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (5)	階段門扉											
		(メッシュフェンス両開き門扉)											
	メッシュフェンス両開き門扉	h=1,800×w=1,560		1.0		組							
	組立費			1.0		組							
	基礎費	□450×600 2基 □200×200 1基		1.0		組							
	計												
	別紙明細書 (6)	メッシュフェンス											
	メッシュフェンス	h=1,800		9.5		m							
	組立費			9.5		m							
	基礎費	□250×500		1.0		組							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (7)	溶融亜鉛メッキ											
	溶融亜鉛メッキ	HDZT77 摩擦面リン酸処理		14,813		kg							
	運搬費	10t車 2往復		14,813		kg							
	計												
	別紙明細書 (8)	脱気筒 撤去											
	ルーフトレイン			1.0		箇所							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (9)	改修用ドレン											
	改修用ドレン	縦引き φ100		1.0		箇所							
	ドレン廻り修正			1.0		箇所							
	計												
	別紙明細書 (10)	カッター入れ											
	カッター入れ	コンクリート面		3.0		m							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書（11）	コンクリート舗装撤去											
	小型バックホウ	クローラ型		0.1		日							
	コンクリートブレーカ	30kg級		0.1		日							
	普通作業員			0.2		人							
	その他			0.25		式							
	計												
	別紙明細書（12）	コンクリート舗装											
	基礎コンクリート	Fc21 S=18		1.2		m ³							
	砕石地業（再生材）	基礎下		1.2		m ³							
	ワイヤメッシュ	φ6□150		7.8		m ²							
	コンクリート面直均し仕上			7.8		m ²							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書（13）	屋外照明											
	ソーラー照明			1.0		基							
	普通作業員			1.0		人							
	その他			0.25		式							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書（14）	門扉											
	根切り			5.3	m ³								
	床付け			7.7	m ²								
	埋戻し			2.2	m ³								
	残土処分			3.1	m ³								
	機械運搬費			1.0	往復								
	基礎コンクリート	Fc21 S=18		2.0	m ³								
	砕石地業（再生材）	基礎下		1.0	m ³								
	ワイヤーメッシュ	φ6□150		7.8	m ²								
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート		2.0	m ³								
	ポンプ圧送	基本料金		2.0	回								
	普通合板型枠	基礎部		6.4	m ²								
	型枠運搬費	4t車 30km以内		6.4	m ²								
	片引き門扉	w=4,025×h=1,200		1.0	基								
	運賃			1.0	基								
	取付工事費			1.0	基								

称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法定福利費		1.0	式			
	計						

称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細書 (15)	駐輪場					
	根切り		14.9	m ³			
	床付け		3.4	m ²			
	埋戻し		9.2	m ³			
	残土処分		5.7	m ³			
	機械運搬費		1.0	往復			
	基礎コンクリート	Fc21 S=18	3.5	m ³			
	砕石地業 (再生材)	基礎下	2.2	m ³			
	異形棒鋼	SD295 D13	0.1	t			
	異形棒鋼	SD295 D10	0.1	t			
	ワイヤーメッシュ	φ6□150	7.8	m ²			
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬費	30km程度 4t車	0.1	t			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	3.5	m ³			
	ポンプ圧送	基本料金	2.0	回			
	普通合板型枠	基礎部	3.4	m ²			
	普通合板型枠	地上軸部	2.5	m ²			

称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費	4t車 30km以内	5.8	m ²			
	駐輪場	4,322.6×2,096	1.0	基			
	運賃		1.0	基			
	取付工事費		1.0	基			
	法定福利費		1.0	式			
	計						

称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細書 (16)	手摺柵・金物					
	角型鋼管	□-50×50×3.2	1.1	t			
	丸鋼	φ9	0.1	t			
	切板	PL-9	0.3	t			
	工場加工組立費		1.5	t			
	現場建方費	工場・倉庫	1.5	t			
	鉄骨運搬費		1.5	t			
	現場溶接費		20.6	m			
	計						

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (17)	枠組本足場 (手すり先行方式)	建地幅900 期間4.5か月										
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建地幅900 期間3か月		1.0	m ²								
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建地幅900 期間6か月		1.0	m ²								
	1か月換算			1.0	m ²								
	計												
	別紙明細書 (18)	メッシュシート張り	期間4.5か月										
	メッシュシート張り	期間6か月		1.0	m ²								
	メッシュシート張り	期間9か月		1.0	m ²								
	1か月換算			1.0	m ²								
	計												

名	称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細書 (19)	キャスターゲート 期間4.5か月 w=6,000×h=1,800 135日					
	キャスターゲート	w=6,000×h=1,800 期間3か月	1.0	箇所			
	キャスターゲート	w=6,000×h=1,800 期間6か月	1.0	箇所			
	1か月換算		1.0	m ²			
	計						
	別紙明細書 (20)	鉄板敷き 期間4.5か月					
		1,524×6,096×t=22 歩行者転倒防止用ゴムマット養生					
	鉄板敷き	t=22 期間6か月	1.0	m ²			
	鉄板敷き	t=22 期間9か月	1.0	m ²			
	1か月換算		1.0	m ²			
	計						

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (21)	構造物	撤去										
	構造物取壊し工			1.0		式							
	運搬処理工			1.0		式							
	計												
	別紙明細書 (22)	公園施設	撤去										
	公園施設等撤去			1.0		式							
	運搬処理工			1.0		式							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (23)	駐輪場	撤去										
	舗装撤去工			1.0		式							
	計												
	別紙明細書 (24)	門塀撤去											
	門塀撤去工			1.0		式							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (25)	構造物	移設										
	移設工			1.0		式							
	計												
	別紙明細書 (26)	舗装	修繕										
	舗装打換え工			1.0		式							
	計												

名	称	仕	様	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細書 (27)	門塀	修繕										
	門塀修繕工			1.0		式							
	計												