工　　種	建築一式	工 事 番 号	号	設 計 年 月 日	令和8年10月20日
工　事　場　所	桑名郡木曽岬町大字　　西対海地250番　地内				
路 線 ・ 河 川 名					

令和　8　年度

木曽岬町文化資料館屋根外壁改修工事

木曽岬町

工　　期	契約の日から 令和9年7月30日まで	着　工　期　日 竣　工　期　限	令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日
請　負　金　額		請　負　人	

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	木曽岬町文化資料館屋根外壁改修工事						
	（直接工事費）						
(一)	建築工事		1.0	式			
(二)	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費　計						
	（共通費）						
(三)	共通仮設費		1.0	式			
(四)	現場管理費		1.0	式			
(五)	一般管理費		1.0	式			
	共通費　計						
	工事価格						
	消費税	10%					
	総工事費						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
(一)	建築工事						
A	文化資料館		1.0	式			
B	発生処分費		1.0	式			
	(一)の計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
A	文化資料館						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	防水改修工事		1.0	式			
3)	外壁改修工事		1.0	式			
4)	内部改修工事		1.0	式			
	Aの計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
1)	直接仮設工事						
	墨出し	仕上	330.0	m2			
	養生	仕上	330.0	m2			
	外部足場　枠組本足場	手すり先行方式 建地幅　600mm	613.0	m2			
	安全手すり		83.9	m			
	内部足場　脚立		226.0	m			
	内部足場　棚足場		104.0	m			
	養生ｼｰﾄ張り	防炎	613.0	m2			
	整理清掃後片付け		330.0	m2			
	1)の計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
2)	防水改修工事						
	(撤去)						
	既設ｼｰﾄ防水撤去	平部	159.0	m2			
	既設ｼｰﾄ防水撤去	立上り	88.8	m2			
	ｱﾙﾐ笠木撤去		135.0	m			
	ｱﾙﾐ防水押え撤去		49.5	m			
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	八角形推	1.0	ヶ所			
	発生材積込費		1.0	式			
	(改修)						
	下地処理	ｹﾚﾝ清掃	253.0	m2			
	下地処理	仮防水機能付きｴﾎﾟｷｼ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	253.0	m2			
	ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平部	高強度高伸長型ｳﾚﾀﾝ防水2回塗 ｱｽﾐｯｸｽNB ABX-1 ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ仕上程度	165.0	m2			
	ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り	高強度高伸長型ｳﾚﾀﾝ防水2回塗 ｱｽﾐｯｸｽNB ABX-2 ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾄｯﾌﾟ仕上程度	88.8	m2			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W300　直	2.1	m			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W300　R加工	8.3	m			

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W300　ｺｰﾅｰ	4.0	ヶ所			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W275　直	37.5	m			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W275　R加工	57.8	m			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W275　ｺｰﾅｰ	2.0	ヶ所			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W250　直	26.1	m			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W250　R加工	3.7	m			
	ｱﾙﾐ笠木　ｶﾗｰ	W250　ｺｰﾅｰ	4.0	ヶ所			
	ｱﾙﾐ防水押え	直	21.9	m			
	ｱﾙﾐ防水押え	R加工	27.6	m			
	ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒		9.0	ヶ所			
	改修ﾄﾞﾚﾝ設置	ｽﾄﾚｰﾅｰ付　鉛製　横引き	7.0	ヶ所			
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ　ﾄﾞｰﾑ型	2,000×2,000 下地鉄骨、取合い部屋根葺共	1.0	ヶ所			
	建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打替	MS-2　10×10	201.0	m			
	押出成形ｾﾒﾝﾄ板部目地等ｼｰﾘﾝｸﾞ打替	MS-2　10×10	814.0	m			
	防水押え部ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　15×10	49.5	m			
	ｱﾙﾐ笠木部ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　20×15	271.0	m			

工事種別	名称	規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	2) の計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
3)	外壁改修工事						
	(撤去)						
	ﾀｲﾙ貼撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	183.0	m2			
	吹付材撤去		293.0	m2			
	軒天　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去		9.6	m2			
	発生材積込費		1.0	式			
	軒天　石綿セメント板撤去		0.1	m^3			
	(改修)						
	施工数量調査	目視・打診による確認、ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測、図面記入	489.0	m2			
	巾木　高圧洗浄		12.5	m2			
	巾木　ﾓﾙﾀﾙ薄塗	C-2	12.5	m2			
	下地処理	下地調整材　CM-2	476.0	m2			
	ひび割れ補修	0.2㎜未満のひび割れ補修(ひび割れｼｰﾙ工法) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 幅10・厚2㎜平坦仕上	30.0	m			
	ひび割れ補修	0.2以上1.0㎜以下のひび割れ(自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法) 座金付ﾊﾟｲﾌﾟ取付、ｼｰﾙ後注入・撤去、平坦仕上	40.0	m			

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	ひび割れ補修	1.0mmを超えるひび割れ(Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法) Uカット、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ﾓﾙﾀﾙ充填、平滑仕上	30.0	m			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法	0.3	m2			
	外装薄塗材　E	多意匠創造形仕上材　ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 ｼﾞｭﾗｸﾍﾟﾝｱｰﾄ WW工法　ﾌｼﾞﾜﾗ化学程度	476.0	m2			
	軒天　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t=6	9.6	m2			
	軒天　複層塗材　E		9.6	m2			
	軒天　ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部	下地処理RB種　DP塗替	4.4	m2			
	竪樋	下地処理RB種　DP塗替	49.5	m2			
	西側2F庇先端部	下地処理RB種　DP塗替	2.3	m2			
	鋼製建具塗替	下地処理RB種　DP塗替	20.7	m2			
	3)の計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
4)	内部改修工事						
	(撤去)						
	床　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		247.0	m2			
	階段　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		19.0	m2			
	巾木　ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去		149.0	m			
	天井　岩綿吸音板+GB-R撤去		279.0	m2			
	天井　軽量鉄骨天井下地撤去		77.6	m2			
	展示ﾎｰﾙ　ｼﾞｵﾗﾏ撤去	半径2,500　H800	1.0	式			
	発生材積込費		1.0	式			
	(改修)						
	床　下地調整		247.0	m2			
	床　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t=2.0	267.0	m2			
	床　ﾓﾙﾀﾙ塗	貼物下地	19.6	m2			
	階段　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t=2.0	19.0	m2			
	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ　W35　ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り	28.4	m			

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	巾木　ﾋﾞﾆﾙ巾木	H=60	149.0	m			
	天井　岩綿吸音板	t=12　GB-R t=9.5裏張り	160.0	m2			
	天井　岩綿吸音板	t=19ｷｭｰﾌﾞ　GB-R t=9.5裏張り	119.0	m2			
	天井　軽量鉄骨天井下地	C19　@360　下地貼有	77.6	m2			
	廻縁	塩ビ製　突付け	178.0	m			
	天井点検口	ｱﾙﾐ製　450角	8.0	ヶ所			
	天井内　断熱材	GW　t=50　24kg/m3	168.0	m2			
	4)の計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
B	発生処分費						
	(発生材運搬)						
	廃ﾌﾟﾗ		12.6	m3			
	がれき類		21.2	m3			
	ﾎﾞｰﾄﾞ類		8.1	m3			
	発生材収集・運搬	2ｔ・3ｔダンプ車 石綿含有廃棄物（石綿セメント板）	1.0	回			
	(発生材運搬)の計						
	(発生材処分費)						
	廃ﾌﾟﾗ		12.6	m3			
	がれき類		21.2	m3			
	ﾎﾞｰﾄﾞ類		8.1	m3			
	石綿ｾﾒﾝﾄ板		0.1	t			
	(発生材処分費)の計						
	Bの計						

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
(二)	電気設備工事						
	A21	V型	1.0	灯			
	A41	V型	2.0	灯			
	B42	下面開放	3.0	灯			
	C21	ｳｫｰﾙﾗｲﾄ	3.0	灯			
	D15	流し元	1.0	灯			
	E41	ｽﾘﾑ	10.0	灯			
		配線ﾀﾞｸﾄ2P15A 1.345m	12.0	ヶ所			
	F250	HIDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	4.0	灯			
	G100	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	8.0	灯			
	H18	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	27.0	灯			
	I18	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP	2.0	灯			
	J300	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	2.0	灯			
	K20	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ非常照明	10.0	灯			
		同上ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	10.0	個			

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	3m	1.0	ヶ所			
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	5m	4.0	ヶ所			
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	6m	1.0	ヶ所			
	2F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	3m	5.0	ヶ所			
	既設撤去費						
	A21	V型	1.0	灯			
	A41	V型	2.0	灯			
	B42	下面開放	3.0	灯			
	C21	ｳｫｰﾙﾗｲﾄ	3.0	灯			
	D15	流し元	1.0	灯			
	E41	ｽﾘﾑ	10.0	灯			
		配線ﾀﾞｸﾄ2P15A 1.345m	12.0	ヶ所			
	F250	HIDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	4.0	灯			
	G100	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	8.0	灯			
	H18	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	27.0	灯			

工事種別 名称		規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	I18	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ WP	2.0	灯			
	J300	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	2.0	灯			
	K20	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ非常照明	10.0	灯			
		同上ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ	10.0	個			
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	3m	1.0	ヶ所			
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	5m	4.0	ヶ所			
	1F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	6m	1.0	ヶ所			
	2F 配線ﾀﾞｸﾄ2P15A	3m	5.0	ヶ所			
	処分費		1.0	式			
	(二)の計						

工事種別	名称	規格、形状、寸法	数量	単位	単価 円	金額 円	備考
	共通仮設積上げ分						
	仮囲い	ｼｰﾄ張り　H=2.0m	97.0	m			
	ｼｰﾄｹﾞｰﾄ	W6.0×H4.5m	1.0	ヶ所			
	交通誘導員	交通誘導警備員B	5.0	人工			
	床改修時展示ｹｰｽ等移設費	建物内仮移動（普通作業員程度）	10.0	人工			
	Aの計						